

N°	Perspectives PGA	Mesures	Estimation coûts HT	Descriptif mesures	Remarques
1		Ressources			
1a	A ₀₊₃ 2018	Abandon source de "Batanvaux": Recours à 100% à une alimentation externe (SEF)		La mise en conformité légale (périmètre de protection) de la principale source (Batanvaux) n'est pas possible dans la configuration actuelle de développement de la localité.	Pas de mesures constructives: aucun coûts estimés
1b	A ₀₊₅ 2020	Abandon source des "Beunez": Recours à 100% à une alimentation externe (SEF)		Quantité et qualité d'eau avec de fortes variations saisonnières, dans l'ensemble volumes relativement faibles	
1c	A ₀₊₁₅ 2030	Abandon Source de "Moulin Brûlé": Recours à 100% à une alimentation externe (SEF)		Jusqu'à l'abandon: conservation de la situation actuelle avec l'application des mesures urgentes et des directives de l'auto-contrôle	
2		Puits			
2a/b		Beunez et Moulin-Brûlé		Selon mesure 3	
3		Stations de pompage			
3a	A ₀₊₆ 2021	Abandon STAP Gare	50'000.- Démantèlement	Pompage plus nécessaire dès alimentation par le SEF et la mise en place de la nouvelle configuration du réseau Jusqu'à l'abandon: conservation de la situation actuelle	
3a	A ₀₊₆ 2021	Abandon STAP Gare Démantèlement puits des "Beunez"	5'000.- Démantèlement	Ressource plus nécessaire dès alimentation par le SEF et la mise en place nouvelle configuration du réseau Jusqu'à l'abandon: conservation de la situation actuelle avec l'application des mesures urgentes	
3b	A ₀₊₇ 2022	STAP des Châlets	25'000.- Démantèlement	Pompage plus nécessaire dès alimentation par le SEF et la mise en place de la nouvelle configuration du réseau Jusqu'à l'abandon: conservation de la situation actuelle avec l'application des mesures urgentes	
3c	A ₀₊₁₀ 2025	Abandon STAP Moulin-Brûlé	51'000.- Démantèlement	Théoriquement plus nécessaire dès alimentation par le SEF En raison d'une rénovation importante en 2003 : conservation jusqu'à obsolescence des 1ers éléments électro-mécaniques	
4		Traitement de l'eau			
4a		R. des Fraises	0.-	UV, comptabilisé sous 5a	
4b	A ₀₊₈ 2023	R. de la Printanière	75'000.-	A terme, remplacement de la chloration de la STAP Gare par la mise en place d'un U.V au réservoir	
4c		Moulin-Brûlé		UV existant / abandon à terme	
4d	A ₀₊₁₀ Dès 2025	R. Les Tartins		Abandon de la chloration, dès la mise hors service de la STAP de Moulin-Brûlé	
5		Réservoirs			
5a Fraises	A ₀₊₂₋₄ 2017-2018	Volume total insuffisant Difficulté d'accès au site	1'080'000.- 210'000.-	Construction d'un nouveau volume pour disposer au total de 1'000 m3 Assainissement ou démantèlement du réservoir existant Réalisation d'un nouveau chemin d'accès	
5b Printanière	A ₀₊₅₋₆ 2020-2021	Volume total suffisant mais mal pratique en raison d'une cuve unique Mauvais état général (corrosion des armatures) Difficulté d'accès au site	665'000.- 165'000.-	Nouvel répartition du volume par la mise en place de 2 cuves de dimension égale Rénovation de l'ensemble du réservoir (cuves, maçonnerie, tuyauterie) Réalisation d'un nouveau chemin d'accè. A coordonner évent. avec l'accès futur aux sites éoliens	
5c Des Châlets	A ₀₊₇ 2022	Abandon R. Chalet	45'000.- Démantèlement	Abandon à compter de l'alimentation par le SEF et la mise en place nouvelle configuration du réseau (Z.P)	
5d Des Tartins	A ₀₊₁₀₋₁₂ Dès 2025	Abandon R. des Tartins	45'000.- Démantèlement	Abandon d'as la mise hors service de la STAP de Moulin-Brûlé	
6		Conduites de transport			
6a	A ₀₊₂₋₃ 2017-2018	1 seule conduite entre les réservoirs des Fraises et de la Printanière Alimentation de secours, 2ème point d'entrée	105'000.-	Améliorer les possibilités de réparation et d'entretien avec la mise en place de 2 chambres de contrôle avec vannes de secteur. Alimentation de secours SEF-Tramelan via la conduite de refoulement du R. de Chalet	Réalisée
6b		1 seule conduite entre le réservoir de la Printanière et le réseau de distribution (sectoriellement à grande profondeur)	185'000.-	Doublement de l'alimentation avec la réalisation d'une nouvelle conduite depuis le réservoir de la Printanière	
7		Réseau de distribution			
7a	A ₀ - A ₂₀	Certaines branches en antenne dans et hors localité limitent la pression ou n'assurent pas une bonne circulation de l'eau	880'000.-	Projet et bouclages de différents secteurs et développement du réseau	150'000 - . en 2015 730'000.- -> 2025- 2030
7b	A _{0 +3-5} 2018 - 2020	Mise en place de la nouvelle structure du réseau selon PGA	180'000.-	Etablissement des nouvelles zones de pression	
7c	En cours / jusqu'au terme du plan	Fuites sur le réseau	110'000.-	Poursuite de la politique de réduction de fuites (campagnes de mesures, matériel ad hoc) et répertorier les interventions dans le manuel d'autocontrôle	2015 - 2035
7d	En cours / jusqu'au terme du plan	Vieillessement des conduites	5'280'000.-	Renouveau des conduites présentant le % de fuites le plus important et / où qui arrivent en fin de vie théorique	
8		Télégestion			2016 - 2025
8a	En cours / jusqu'à la fin des aménagement principaux	Télégestion globale et tableau de commande au STT	50'000.-	Poursuite et finalisation de la mise en place d'une télégestion moderne	2016 - 2025
Total des investissements 9'203'600.00					