



COMMUNE DE TRAMELAN

SERVICES TECHNIQUES
RUE DE LA PROMENADE 3
2720 TRAMELAN

T 032 486 99 50
F 032 486 99 82



**HUGUELET GÉNIE CIVIL SA
CARRIÈRE LES COMBATTES**

PLAN DE QUARTIER "LES COMBATTES"

PLAN DE QUARTIER VALANT PERMIS DE CONSTRUIRE
(PQ VALANT PC)

PLAN D'EXPLOITATION ET DE REMBLAYAGE

SITUATIONS: 1: 2'000

DÉPÔT PUBLIC (DP)

N° PLAN	1314-201	FORMAT	60 X 63CM
DATE	25.11.2016	PROJET	YR
DESSIN	FV	CONTRÔLE	YR/SD

Légende:

- Périmètre du Plan de Quartier "Les Combattes" 2018
- Périmètre "Extraction et remblayage"
- Périmètre d'exploitation supplémentaire en profondeur (3'915m²)
- Chemin d'accès
- Lave-roues projeté
- Lave-roues existant
- E:** Etape d'exploitation
- R:** Etape de remblais



06 JUIN 2019

Maitre d'ouvrage :

Propriétaires des parcelles
n° 717 et 719 :

Auteur du projet :

ATB SA
Ingénieurs-conseils SIA USIC
Café postale 25
2720 TRAMELAN
Tél: 032 487 55 77 Fax: 032 487 67 65
e-mail: tramelan@atb-sa.ch

**Excavation 2023 - 2041
Remblayage 2023 - 2029**

E4 - 2035-2041
Exploitation jusqu'à 935 m.s.m.
~174'700 m³
Dès cette étape toutes les machines seront mobiles et seront déplacées au fur et à mesure de l'exploitation. Les engins stationnaires seront démantelés.

E3B - 2023-2029 / 2030-2035
Exploitation jusqu'à 955 m.s.m.
~285'800 m³
E3C - 2031-2035
Exploitation jusqu'à 945 / 935 m.s.m.
~144'300 m³
Pour l'exploitation au Sud et à l'Est du site, besoin de terrasses d'une dizaine de mètres.

Rampe d'accès avec place de rebroussement

R2 - 2023 - 2029
Remblayage jusqu'en pied de falaise E3C ~96'000 m³

Remblayage 2030 - 2053

R5 - 2041-2053
Remblayage final
~605'000 m³

R3 - 2030-2035
Remblayage jusqu'à 955m
~197'000 m³

R4 - 2036-2053
Remblayage final
~302'000 m³

**Remblayage et état final
2053 - 2055**

2055 - complète remise en état final du site
A. Vocation multi-usage
B. Pâturage maigre - Talus avec buissons
C. Pâturage maigre
D. Falaise et zone de dalles
E. Lisière réaménagée

Excavation 2017 - 2018

R1 - 2017
Remblayage maximum
(Solde de 2'500m³)

Rampe d'accès avec place de rebroussement

E1A - 2017
Exploitation jusqu'à 945 m.s.m.
y.c. rampe ~55'800 m³
Pour l'exploitation au Sud du site, besoin de terrasses d'une dizaine de mètres.

E1B - 2018
Exploitation jusqu'à 935 m.s.m.
y.c. rampe ~68'400 m³
Pour l'exploitation au Sud du site, besoin de terrasses d'une dizaine de mètres.

Stockage des sols décapés

**Excavation 2019 - 2022
Remblayage 2019 - 2021**

R1 - 2019-2021
Remblayage jusqu'en pied de falaise E2B ~40'000 m³

E2A / E2B - 2019-2020
Exploitation jusqu'à 945 / 935 m.s.m.
~69'100 m³
Pour l'exploitation au Sud du site, besoin de terrasses d'une dizaine de mètres.

E3A - 2019-2022
Exploitation jusqu'à 980 m.s.m.
~153'300 m³

Stockage des sols décapés